

Gemeente Venlo
afd. Openbare Werken
T.a.v. [redacted]
Postbus 3434
5900 AP Venlo

[redacted]
Tekening: ontwerp-tekening V6 2801
Betreft: **offerte Extra werkzaamheden Keulsepoort
te Venlo**

Geachte [redacted],

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 10-2-2023, ontvangt U hierbij onze prijsopgave betreffende extra werkzaamheden Keulse poort.

U treft hierbij aan:

- werkschrijving,
- prijsopgave,
- uitgangspunten offerte,
- algemene Business-to-businessvoorwaarden voor leden VHG d.d. 19-6-2019 zijn aan deze offerte toegevoegd.

De uitvoering van de werkzaamheden zal in overleg met u plaatsvinden.

Voor eventuele vragen over deze offerte kunt U contact opnemen met [redacted], telefonisch te bereiken op bovenstaand nummer.

Indien U akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij U bijgaande kopie, te ondertekenen en iedere pagina te paraferen en aan ons te retourneren.

Wij hopen U hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en zien uw nadere berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Voor akkoord,

[redacted]
Gemeente Venlo
datum:

De leveranties en werkzaamheden omvatten (prijzen **excl.** BTW):

ALGEMEEN

Deze offerte is met de volgende uitgangspunten opgesteld:

- Aanvraag per mail van 10-02-2023 door [REDACTED]

- Uitvoering werkzaamheden tegelijkertijd met overige aanleg werkzaamheden.

- Wat betreft levering van de bomen en meerstamige heesters zijn we zoals besproken uitgegaan van een extra zware kwaliteit.

01.

PLANTVAK 6

01.01 20 m²

Leveren en aanbrengen looppad

Het leveren en aanbrengen van een looppad. Pad heeft een breedte van 1 meter. 15 cm korrelmix aanbrengen. 5-7 cm gralux.

En het leveren en aanbrengen van acacia palen t.b.v. afscherming plantvak 15 st. ø18-20 tussen 60 en 120 cm boven maaiveld.

De acaciapalen worden in beton gestort. De acaciapalen worden gebeitst met zwart buitenbeits tot circa 5cm boven de grond om rotting te voorkomen. Inclusief stortkosten van de vrijgekomen grond.

01.02 1 st.

Leveren en planten meerstammige heester plantvak 6

Leveren en aanbrengen meerstammige heester Cercis canadensis (meerstammig) maat: 250/300.

Bij de meerstammige heesters en bomen worden de volgende materialen toegevoegd voor de bomen een goede start te geven:

Bomengranulaat 1m³ per heester/boom

Groen-veencompost: 0,20 m³ per heester/boom

Terra-cottem 10 kg/are

Terra-fertiel 10 kg/are

Myco-siertuin 10 kg/are

Inclusief stortkosten van de vrijgekomen grond

01.03 12,50 m³

Ontgraven plantvak

Laag voor laag opzoeken kabels- en leidingen, ca. 20 cm. afgraven ondergrond en verwerken in wadi's of afvoeren volgens post 01.03.

01.04 0,63 are

Spitten plantvak

- laag voor laag zoeken naar kabels en leidingen,
- vervolgens spitten met HGM tot een diepte van circa 60 tot 80 cm.

01.05	62,50 m ²	Profileren ondergrond plantvak Profileren plantvak met HGM: - grond tot bovenkant zitrand aanwerken.
01.06	12,50 m ³	Leveren en aanbrengen 3 substraatmengsel 20 cm Ter plaatse van de plantvakken wordt een speciaal samengesteld G2C-mengsel-substraat aangebracht en verspreid. Eerste laagdikte van ong. 10 cm wordt doorgemengd met ondergrond. De tweede laagdikte van ong. 10 cm. wordt doorgemengd met veencompost. Na doormengen met veencompost kan hierin de beplanting worden aangebracht. Hoeveelheid is in vast profiel geteld, dus excl. inklink. Dit mengsel is door s samen met BVB-Landscaping ontwikkeld om de droogtegevoeligheid en humusverlies beter het hoofd te kunnen bieden.
01.07	3,10 m ³	aanbr veencompost 5 m³/are hgm De veencompost 5 m ³ /are wordt op de plantvakken aangebracht en verspreid.
01.08	0,63 are	Woelfrezen plantvakken Het bewerken van de in te planten G2C-plantvakken met een een-assige woelfrees tot een bewerkingsdiepte van max. 10-15 cm. Woelfrezen na aanbrengen veencompost. Plantklaar opleveren.
01.09	0,63 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten Het plantvak is reeds gewoeld en ligt er plantklaar bij. Het leveren van vaste planten conform de plantsoenlijst. De planten uitdragen en uitzetten. Planten op een plantafstand van 0,35 * 0,35 m ¹ (± 8 st. per m ²). De plantgaten dichten met de uitkomende grond.

subtotaal

02.

PLANTVAK 1, 13 en 14

- 02.01 1 st. **Leveren en planten meerstammige heester plantvak 1**
Leveren en aanbrengen meerstammige heester
Amelachier lamarcki maat: 250/300
De bomen en heester worden vastgezet d.m.v.
kluitverankering.
Bij de meerstammige heesters en bomen worden de
volgende materialen toegevoegd voor de bomen een
goede start te geven:
Bomengranulaat 1m³ per heester/boom
Groen-veencompost: 0,20 m³ per heester/boom
Terra-cottem 10 kg/are
Terra-fertiel 10 kg/are
Myco-siertuin 10 kg/are
Inclusief stortkosten van de vrijgekomen grond
- 02.02 1 st. **Leveren en planten meerstammige heester plantvak 13**
Berk in planvak 13 verplanten locatie n.t.b. en
vervangen door onderstaande meerstammige
heester.
Leveren en aanbrengen meerstammige heester
Parrotia persica maat: 250/300
De bomen en heester worden vastgezet d.m.v.
kluitverankering.
Bij de meerstammige heesters en bomen worden de
volgende materialen toegevoegd voor de bomen een
goede start te geven:
Bomengranulaat 1m³ per heester/boom
Groen-veencompost: 0,20 m³ per heester/boom
Terra-cottem 10 kg/are
Terra-fertiel 10 kg/are
Myco-siertuin 10 kg/are
Inclusief stortkosten van de vrijgekomen grond
- 02.03 1 st. **Leveren en planten meerstammige heester plantvak 14**
Leveren en aanbrengen meerstammige heester
Amelachier lamarcki maat: 250/300
De bomen en heester worden vastgezet d.m.v.
kluitverankering.
Bij de meerstammige heesters en bomen worden de
volgende materialen toegevoegd voor de bomen een
goede start te geven:
Bomengranulaat 1m³ per heester/boom
Groen-veencompost: 0,20 m³ per heester/boom
Terra-cottem 10 kg/are
Terra-fertiel 10 kg/are
Myco-siertuin 10 kg/are
Inclusief stortkosten van de vrijgekomen grond

subtotaal

03.

PLANTVAK 16, 17 EN 18

03.01

9 m²

Leveren en aanbrengen looppad

Het leveren en aanbrengen van een looppad i.p.v. sierpoefs zoals eerder is aangeboden. Pad heeft een breedte van 1 meter. 15 cm korrelmix aanbrengen. 5-7 cm gralux.

En het leveren en aanbrengen van acacia palen t.b.v. afscherming plantvak 20 st. ø18-20 tussen 60 en 120 cm boven maaiveld.

De acaciapalen worden in beton gestort. De acaciapalen worden gebeitst met zwart buitenbeits tot circa 5cm boven de grond om rotting te voorkomen. Inclusief stortkosten van de vrijgekomen grond.

03.02

3 st.

Leveren en planten meerstammige heesters plantvak 16, 17 en 18

Leveren en aanbrengen meerstammige heesters:

█ i maat: 250/300

Cercis canadensis (meerstammig) maat: 250/300,

Koelreuteria paniculata (meerstammig) maat: 250/300.

De bomen en heester worden vastgezet d.m.v. kluitverankering.

Bij de meerstammige heesters en bomen worden de volgende materialen toegevoegd voor de bomen een goede start te geven:

Bomengranulaat 1m³ per heester/boom

Groen-veencompost: 0,20 m³ per heester/boom

Terra-cottem 10 kg/are

Terra-fertiel 10 kg/are

Myco-siertuin 10 kg/are

Inclusief stortkosten van de vrijgekomen grond

subtotaal

04.

PLANTVAK 19

04.01

4 st.

Leveren en planten 2st. hoogstambomen en 2 st. meerstammige heesters€

Betreft het leveren en planten van de volgende bomen en meerstammige heesters:

Amelanchier lamarckii(meerstammig) maat: 250/300,
Cercis canadensis (meerstammig) maat: 250/300,
Platanus orientalis 'Minaret' maat: 30/35, ter plaatsen van de bestaande Zelkova serrata,
Styphnolodium japonicum (Sophora japonica) maat: 30/35.

De bomen en heester worden vastgezet d.m.v. kluitverankering.

Bij de meerstammige heesters en bomen worden de volgende materialen toegevoegd voor de bomen een goede start te geven:

Bomengranulaat 1m³ per heester/boom
Groen-veencompost: 0,20 m³ per heester/boom
Terra-cottem 10 kg/are
Terra-fertiel 10 kg/are
Myco-siertuin 10 kg/are
Inclusief storkosten van de vrijgekomen grond

subtotaal

06.

VERPLANTEN BESTAANDE MEERSTAMMIGE HEESTER

06.01

7 st.

Verplanten bestaande meerstammige heesters

Het verplanten van alle uitkomende solitaire heesters (ca. 7 stuks) naar de Deken van Oppensingel.
Definitieve locatie: in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

subtotaal

07. **VERREKENING**
- 07.01 1 keer **VERREKENING Inzaaien gazon**
 Betreft de verrekening van het inzaaien van het
 Gazon planvak 6 van het projectnummer [REDACTED]: 23-
 [REDACTED] naamproject: Aanpassing beplanting
 [REDACTED] Datum:09-01-2023 Offertenummer:
- 07.02 1 keer **VERREKENING Sierpoefs post 16.11**
 Betreft de verrekening van de Sierpoefs van het
 [REDACTED]
 Naamproject: Aanpassing beplanting Keulsepoort-5
 Datum:09-01-2023 Offertenummer: 22.11174/BJ
- 07.03 1 keer **VERREKENING Inboet Keulsepoort n.a.v. gaslek-2**
 Betreft de verrekening van de offerte Inboet
 Keulsepoort n.a.v. gaslek-2, projectnummer [REDACTED]:
 [REDACTED] Datum:21-06-2022 Offertenummer:
 [REDACTED] erstuurd aan [REDACTED] n op 08-11-
 2022

subtotaal

08. **KORTING**
- 08.01 1 keer **Commerciele korting**

subtotaal

Totaal excl. B.T.W.:			€ 21.000,00
21 % B.T.W. over	€	8.777,31	€ 1.843,24
9 % B.T.W. over	€	12.222,69	€ 1.100,04
			+ -----
De totale aanneemsom incl. B.T.W. bedraagt			€ 23.943,28



Uitgangspunten voor het opstellen van deze offerte zijn de volgende contractvoorwaarden:

- ✓ met het ondertekenen van deze offerte, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met bijgevoegde business-to-businessvoorwaarden voor leden VHG d.d. 19-6-2019.
- ✓ In de privacy policy op onze website informeren wij over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan [REDACTED]
- ✓ onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering: verwijderen van obstakels in of boven de grond, welke door de opdrachtgever niet zijn vermeld/genoemd voor het opstellen van deze prijsaanbieding en als zodanig niet zijn geïnventariseerd, zullen op basis van nacalculatie worden verrekend, conform de daarvoor geldende milieu-eisen.
Hierbij kan men denken aan bijv. boomstobben, olietanks, puin, wortels, kabels, leidingen, etc.
Een en ander geschiedt in overleg tussen opdrachtgever en de uitvoerder van [REDACTED].
- ✓ kabels en leidingen in het terrein dienen zowel mondeling als schriftelijk worden aangegeven cq. overlegd (exacte locatie en diepte). Indien schade, door werkzaamheden van [REDACTED], ontstaat aan kabels en leidingen die *niet* tijdig en juist zijn aangegeven, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de opdrachtgever.
- ✓ opdrachtgever zorgt voor alle benodigde relevante en vigerende vergunningen.
- ✓ afvoeren van de grond naar de stort, na overleggen van een zgn. "schone-grond-verklaring"; of naar een plek (op uw aanwijzing) waar deze vrij gestort kan worden.
Indien deze zgn. "schone-grond-verklaring" niet overlegd kan worden zullen alle bijkomende kosten etc. worden verrekend op basis van nacalculatie, e.e.a. in overleg met de opdrachtgever.
- ✓ facturering na gereedkomen van de werkzaamheden, betalingstermijn 30 dagen.
- ✓ inboetgarantie (van toepassing indien onderhoudscontract bij [REDACTED]: ingaande vanaf opleveringsdatum vervangen van slecht gevormd, kwijnend, dood of verloren gegaan plantmateriaal door plantmateriaal van dezelfde soort en variëteit en in de voorgeschreven kwaliteit. Duur inboetgarantie: één jaar (alleen van toepassing op beplanting geleverd door [REDACTED]).
- ✓ aangroegarantie (van toepassing indien géén onderhoudscontract bij [REDACTED]: ingaande vanaf opleveringsdatum vervangen van slecht gevormd, kwijnend, dood of verloren gegaan plantmateriaal door plantmateriaal van dezelfde soort en variëteit en in de voorgeschreven kwaliteit. Duur aangroegarantie: twee maanden van het groeiseizoen (week 13 t/m. 45) volgend na oplevering (alleen van toepassing op beplanting geleverd door [REDACTED]).
- ✓ géén inboet- cq aangroegarantie bij vraatschade, verdroging van de beplanting (alleen van toepassing op beplanting geleverd door [REDACTED]) of bij ander van buitenkomend onheil.
- ✓ voor meer informatie over tuinonderhoud kunt u eens onze website bezoeken:
[REDACTED]
- ✓ afhankelijk van aard, omvang en tijdsdruk wordt voor meerwerk een aparte offerte gemaakt. Als het niet mogelijk is om deze offerte tijdig te maken wordt meerwerk afgerekend op basis van eenheidsprijzen of op basis van nacalculatie volgens onderstaande tarieven (excl. B.T.W., excl. machines, auto's, materialen en stortkosten):

hovenier groen	€	[REDACTED]	per uur,
autokosten	€	[REDACTED]	per uur (aanvoer, verblijf en afvoer).
- ✓ meerwerk wordt in rekening gebracht wanneer ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat [REDACTED] s invasieve exoten (lees: lastig te bestrijden onkruid) moet bestrijden. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd. Op basis van nacalculatie worden deze werkzaamheden door de aannemer in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
- ✓ geldigheidsduur is 1 maand na dagtekening van deze offerte, eventuele geldigheidclausules van aanvragende partij worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
- ✓ bij ondertekening offerte gaan we ervan uit dat de uitvoering binnen twee maanden zal geschieden.





