

[redacted] BV
T.a.v. [redacted]
[redacted]

Projectnr.: [redacted]
Offertenr.: [redacted]
Tekening: Ontwerptekening 2801
Betreft: **offerte Aanpassing beplanting Keulsepoort-5
Keulsepoort te Venlo**

Geachte [redacted]

Naar aanleiding van uw verzoek, ontvangt U hierbij onze prijsopgave betreffende het aanleggen van bovengenoemd object.

U treft hierbij aan:

- werkomschrijving,
- prijsopgave,
- uitgangspunten offerte,
- algemene Business-to-businessvoorwaarden voor leden VHG d.d. 19-6-2019 zijn aan deze offerte toegevoegd.

De uitvoering van de werkzaamheden zal in overleg met u plaatsvinden.

Voor eventuele vragen over deze offerte kunt U contact opnemen met [redacted] telefonisch te bereiken op bovenstaand nummer.

Indien U akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij U bijgaande kopie, te ondertekenen en iedere pagina te paraferen en aan ons te retourneren.

Wij hopen U hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en zien uw nadere berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

09-01-2023

Voor akkoord,

[redacted] BV

datum:

De leveranties en werkzaamheden omvatten (prijzen **excl.** BTW):

00

ALGEMEEN

Deze offerte is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- de aanvraag van [REDACTED] (Gemeente Venlo) aan [REDACTED] op woensdag 27 juli 2022,
- de tekening van gemeente Venlo met projectnummer 291801 tekeningnr: 1,
- de plantvakken 2, 3 en 4 zijn in deze offerte buiten beschouwing gelaten, plantvak 20 en 21 zijn extra toegevoegd in deze offerte,
- alle Prunus Laurocerasus [REDACTED] en Taxus baccata worden weggehaald, op het lager van de gemeente Venlo afgegeven en ter beschikking gesteld aan de gemeente Venlo,
- de aanwezige vaste planten worden tijdelijk opgeslagen en worden na het grondwerk hergebruikt in het nieuwe beplantingsplan, het beplantingsplan wordt opgesteld door [REDACTED] volgens het GreentoColour concept, de aanwezige planten worden verwerkt in het beplantingsplan.
- in afwijking van de aanvraag worden er geen boompalen geplaatst bij de Sequioa sempervirens deze worden vervangen door ondergrondse verankering.
- stortkosten grond zijn als stelpost opgenomen.
- prijsopgave is alleen geldig indien werk begin januari 2023 kan starten, opdracht dient vóór kerst 2023 verstrekt te zijn.

Ten opzichte van de vorige offerte is het volgende aangepast:

- op tekening in vak 6 stapstenen vervangen door graspad,
- posten 70, 71 en 72 in aparte offerte aangeboden betreft onderhoud 2023, 2024 en 2025; 2023 prijsvast 2024 en 2025 met indexering,
- post 80.02 korting aangepast.
- alle prijzen doorgerekend met wintertarief.

Ten opzichte van de vorige offerte(11-11-2022) is het volgende aangepast:

- plantvak 22 is toegevoegd aan deze offerte;
- het spitten van plantvak 22 is als optie post toegevoegd, de grond wordt eerst beoordeeld door [REDACTED] of de civiel aannemer dit naar behoren heeft aangebracht.

In het overleg d.d. 9-1-2023 met [REDACTED] (gem. Venlo), [REDACTED] BV en [REDACTED] hoveniers bv is het volgende overeengekomen:



- [REDACTED] biedt de werkzaamheden geoffreerd aan de gemeente Venlo één op één aan aan [REDACTED] BV;
- [REDACTED] offreert de werkzaamheden aan de gemeente Venlo volgens hun raamovereenkomst met de gemeente Venlo.



01. **VOORBEREIDENDE EN AFRONDENDE WERKZAAMHEDEN**

01.01	1	keer	Voorbereidende werkzaamheden project Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de uitvoering van de werken: - Projectbegeleiding en uitvoeringskosten, - Uitzetten van de werkzaamheden, - Aan- en afvoer materialen, machines en personeel,
01.02	17,08	are	Opstellen beplantingsplan Door [REDACTED] wordt het terrein bekeken/beoordeeld en aan de hand van onze bevindingen wordt (ná opdracht) een beplantingsplan opgesteld.
01.03	175	m ³	Afvoeren van grond Betreft de overgebleven grond die niet gebruikt kan worden in de wadi's, transporteren naar gronddepot binnen gemeente Venlo. Exclusief stortkosten grond.
01.04	20	m ³	Afvoeren vrijgekomen puin Betreft het afvoeren van vrijgekomen puin in de beplantingsvakken en het gazon.
01.05	17,08	are	Leveren en aanbrengen bemesting G2C vakken Het handmatig strooien Terrafertiel, 10kg per are.
01.06	17,08	are	Opschonen terrein na aanplant Na de werkzaamheden aan de plantvakken en gazons opschonen van de omliggende bestrating m.b.v. een borstelmachine.
01.07	175	m ³	Stelpost stortkosten grond

subtotaal

02.			PLANTVAK 1
02.01	20	m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting Het opnemen, opladen en in depot zetten van de aanwezige vaste planten.
02.02	4	m ³	Ontgraven plantvak Het ontgraven van plantvakken tot 20 cm onder maaiveld. Afvoer grond vlgns post 01.03
02.03	4	m ³	Leveren en aanbrengen [REDACTED] substraatmengsel 20 cm Ter plaatse van de plantvakken wordt een speciaal samengesteld G2C-mengsel-substraat aangebracht en verspreid. Eerste laagdikte van ong. 10 cm wordt doorgemengd met ondergrond. De tweede laagdikte van ong. 10 cm. wordt doorgemengd met veencompost. Na doormengen met veencompost kan hierin de beplanting worden aangebracht. Hoeveelheid is in vast profiel geteld, dus excl. inklink. Dit mengsel is door [REDACTED] samen met BVB-Landscaping ontwikkeld om de droogtegevoeligheid en humusverlies beter het hoofd te kunnen bieden.
02.04	0,85	m ³	[REDACTED] aanbr veencompost 5 m³/are hgm De veencompost 5 m ³ /are wordt op de plantvakken aangebracht en verspreid.
02.05	0,17	are	Woelfrezen plantvakken Het bewerken van de in te planten G2C-plantvakken met een een-assige woelfrees tot een bewerkingsdiepte van max. 10-15 cm. Woelfrezen na aanbrengen veencompost. Plantklaar opleveren.
02.06	0,17	are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten Het plantvak is reeds gewoeld en ligt er plantklaar bij. Het leveren van vaste planten conform de plantsoenlijst. De planten uitdragen en uitzetten. Planten op een plantafstand ± 8 st. per m ² . De plantgaten dichten met de uitkomende grond.
02.07	0,45	m ³	Leveren en aanbrengen straatzand Het leveren en aanbrengen van straatzand t.b.v. de nieuwe bestrating. In een laagdikte van 15 cm.
02.08	3	m ²	Leveren en aanbrengen betontegels Leveren en aanbrengen van betontegels 300x300x45 mm kleur: Grijs, bij de elektriciteitskast. Tegels worden opmaat geslepen in het werk. Aan de zijde waar geen zitrand aanwezig is worden betonbanden van 60x200x1000 mm, kleur: Grijs, geplaatst in beton ter opsluiting van de bestrating.

<u>subtotaal</u>		
05.		PLANTVAK 5
05.01	139,60 m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting
05.02	27,85 m ³	Ontgraven plantvak Laag voor laag opzoeken kabels- en leidingen, teelaarde in depot zetten, ca. 20 cm. afgraven ondergrond en verwerken in wadi's of afvoeren volgens post 01.03. Verwerken teelaarde uit depot.
05.03	139,60 m ²	Profileren ondergrond plantvak Profileren plantvak met HGM: - grond tot bovenkant zitrand aanwerken.
05.04	27,85 m ³	Leveren en aanbrengen [redacted] substraatmengsel 20 cm
05.05	6,98 m ³	[redacted] aanbr veencompost 5 m³/are hgm
05.06	1,40 are	Woelfrezen plantvakken
05.07	1,40 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten
<u>subtotaal</u>		

06.		PLANTVAK 6
06.01	28,40 m ³	Ontgraven plantvak
06.02	1,42 are	Spitten plantvak - laag voor laag zoeken naar kabels en leidingen, - vervolgens spitten met HGM tot een diepte van circa 60 tot 80 cm.
06.03	142 m ²	Profileren ondergrond plantvak
06.04	28,40 m ³	Leveren en aanbrengen [redacted] substraatmengsel 20 cm
06.05	7,10 m ³	[redacted] aanbr veencompost 5 m³/are hgm
06.06	1,42 are	Woelfrezen plantvakken
06.07	1,42 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten
06.08	82,50 m ²	Inzaaien gazon Zaadmengsel: [redacted] Hoeveelheid: 30 g/m ² . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken in de grond.
<u>subtotaal</u>		

07.		PLANTVAK 7	
07.01	22,25 m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting Het opnemen, opladen en in depot zetten van de aanwezige Prunus laur. [REDACTED]	
07.02	15,20 m ³	Ontgraven plantvak	
07.03	0,76 are	Spitten plantvak	
07.04	15,20 m ³	Leveren en aanbrengen [REDACTED] substraatmengsel 20 cm	
07.05	3,80 m ³	[REDACTED] aanbr veencompost 5 m³/are hgm	
07.06	0,76 are	Woelfrezen plantvakken	
07.07	0,76 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten	
<u>subtotaal</u>			

08.		PLANTVAK 8	
08.01	10,60 m ³	Ontgraven plantvak	
08.02	0,53 are	Spitten plantvak	
08.03	10,60 m ³	Leveren en aanbrengen [REDACTED] substraatmengsel 20 cm	
08.04	2,65 m ³	[REDACTED] aanbr veencompost 5 m³/are hgm	
08.05	0,53 are	Woelfrezen plantvakken	
08.06	0,53 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten	
<u>subtotaal</u>			

09.		PLANTVAK 9	
09.01	17,40 m ³	Ontgraven plantvak	
09.02	0,87 are	Spitten plantvak	
09.03	17,40 m ³	Leveren en aanbrengen [REDACTED] substraatmengsel 20 cm	
09.04	4,35 m ³	[REDACTED] aanbr veencompost 5 m³/are hgm	
09.05	0,87 are	Woelfrezen plantvakken	
09.06	0,87 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten	

subtotaal

10.		PLANTVAK 10
10.01	6 m ³	Ontgraven plantvak
10.02	0,30 are	Spitten plantvak
10.03	6 m ³	Leveren en aanbrengen [REDACTED] substraatmengsel 20 cm
10.04	1,50 m ³	[REDACTED] aanbr veencompost 5 m³/are hgm
10.05	0,30 are	Woelfrezen plantvakken
10.06	0,30 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten

subtotaal

11.		PLANTVAK 11
11.01	7,80 m ³	Ontgraven plantvak
11.02	0,39 are	Spitten plantvak
11.03	7,80 m ³	Leveren en aanbrengen [REDACTED] substraatmengsel 20 cm
11.04	1,95 m ³	[REDACTED] aanbr veencompost 5 m³/are hgm
11.05	0,39 are	Woelfrezen plantvakken
11.06	0,39 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten

subtotaal

12.			PLANTVAK 12
12.01	1	st.	Verplanten van de [REDACTED] grandiflora Demonteren ondergrondse verankering, gietrand en beluchttingsdrain. Opnemen van de [REDACTED] grandiflora. Planten van de [REDACTED] in vak 54 inclusief aanbrengen gietrand en beluchttingsdrain en ondergrondse verankering.
12.02	1	st.	Verplanten solitaire heester - demonteren kluitverankering, gietrand en beluchttingsdrain - opnemen solitaire heester en in depot zetten. - herplanten wanneer plantvak gereed is, inclusief kluitverankering, gietrand en beluchttingsdrain.
12.03	140	m ²	Afplaggen bestaande vegetatie Afgraven 10 cm van de toplaag en afvoeren naar volgens post 01.03.
12.04	1,40	are	Spitten plantvak
12.05	140	m ²	Profileren ondergrond plantvak
12.06	25,25	m ³	Aanbrengen grond Het verwerken van grond vrijgekomen uit de volgende vakken: 5, 6, 10, 14 en 15. 27 cm opvullen.
12.07	28	m ³	Leveren en aanbrengen [REDACTED] substraatmengsel 20 cm
12.08	7	m ³	[REDACTED] aanbr veencompost 5 m³/are hgm
12.09	1,40	are	Woelfrezen plantvakken
12.10	1	st.	Leveren en aanbrengen Sequioa sempervirens Betreft het leveren en aanbrengen van een Sequioa sempervirens maat 25-30 Op de plaats van de [REDACTED] grandiflora die naar vak 54 is verplaatst. Boom bevestigen ondergrondse boomverankering en gietrand kleur: zwart.
12.11	1,40	are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten
subtotaal			

13			PLANTVAK 13
13.01	2	st.	Verplanten van de bomen Demonteren ondergrondse verankering, gietrand en beluchtingsdrain. Opnemen van de Betula en plataan Herplanten van de betula in vak 13 inclusief aanbrengen gietrand en beluchtingsdrain en ondergrondse verankering.
13.02	133	m ²	Afplaggen bestaande vegetatie Afgraven 10 cm van de toplaag en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf volgens post 01.03.
13.04	1,33	are	Spitten plantvak
13.05	133	m ²	Profileren ondergrond plantvak
13.06	16,50	m ³	Aanbrengen grond Het verwerken van grond vrijgekomen uit de volgende vakken: 5, 6, 10, 14 en 15. 27 cm opvullen.
13.07	26,50	m ³	Leveren en aanbrengen [redacted] substraatmengsel 20 cm
13.08	6,65	m ³	[redacted] aanbr veencompost 5 m³/are hgm
13.09	1,33	are	Woelfrezen plantvakken
13.10	1,33	are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten

subtotaal

14			PLANTVAK 14
14.01	64	m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting
14.02	12,80	m ³	Ontgraven plantvak
14.03	64	m ²	Profileren ondergrond plantvak
14.04	12,80	m ³	Leveren en aanbrengen [redacted] substraatmengsel 20 cm
14.05	3,20	m ³	[redacted] aanbr veencompost 5 m³/are hgm
14.06	0,64	are	Woelfrezen plantvakken
14.08	0,64	are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten

subtotaal

15		PLANTVAK 15
15.01	79,35 m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting
15.02	15,90 m ³	Ontgraven plantvak
15.03	15,90 m ³	Leveren en aanbrengen substraatmengsel 20 cm
15.04	3,96 m ³	 aanbr veencompost 5 m³/are hgm
15.05	0,79 are	Woelfrezen plantvakken
15.06	0,79 are	<p>Leveren en aanbrengen G2C vaste planten Het plantvak is reeds gewoeld en ligt er plantklaar bij. Het leveren van vaste planten conform de plantsoenlijst. De planten uitdragen en uitzetten. Planten op een plantafstand van 0,35 * 0,35 m¹ (± 8 st. per m²). De plantgaten dichten met de uitkomende grond.</p> <p>Bij keuze plantmateriaal rekening houden met kwetsbaarheid van dit vak.</p>

subtotaal

16		PLANTVAK 16
16.01	22,58 m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting
16.02	1 st.	Verplanten solitaire heester
16.03	228 m ²	Afplaggen bestaande vegetatie Afgraven 10 cm van de toplaag en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf volgens post 01.03.
16.04	2,28 are	Spitten plantvak
16.05	228 m ²	Profileren ondergrond plantvak
16.06	25,20 m ³	Aanbrengen grond Het verwerken van grond vrijgekomen uit de volgende posten: 5, 6, 10, 14 en 15 22 cm opvullen.
16.07	45,50 m ³	Leveren en aanbrengen substraatmengsel 20 cm
16.08	11,40 m ³	 aanbr veencompost 5 m³/are hgm
16.09	2,28 are	Woelfrezen plantvakken
16.10	2,28 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten Het plantvak is reeds gewoeld en ligt er plantklaar bij. Het leveren van vaste planten conform de plantsoenlijst. De planten uitdragen en uitzetten. Planten op een plantafstand van 0,35 * 0,35 m ¹ (± 8 st. per m ²). De plantgaten dichten met de uitkomende grond. Ter plaatse van finishboog Venloop grassen of planten die goed afgeknipt kunnen worden in voorjaar en dan hergroei vertonen.
16.11	11 st.	Leveren en aanbrengen pad van betonnen sierpoefs In plantvak 16 worden betonnen sierpoefs geplaatst zoals staat aangegeven op de tekening. De sierpoefs hebben de volgende afmetingen: ø60 hoogte 45 cm Kleur: Grijs. Er wordt voor de sierpoefs 50 cm ontgraven. De sierpoefs worden gesteld op 15 cm menggranulaat en 5 cm straatzand. De poefs komen 30 cm onder de grond en 15 cm boven de grond te staan. De poefs worden na het plaatsen aangeaard met de vrijgekomen grond.

subtotaal

17.			PLANTVAK 17
17.01	12	m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting Het opnemen, opladen en in depot zetten van de aanwezige Taxus baccata.
17.02	24,60	m ³	Ontgraven plantvak
17.03	1,23	are	Spitten plantvak
17.04	123	m ²	Profileren ondergrond plantvak
17.05	24,60	m ³	Leveren en aanbrengen XXXXXXXXXX substraatmengsel 20 cm
17.06	6,15	m ³	XXXXXX aanbr veencompost 5 m³/are hgm
17.07	1,23	are	Woelfrezen plantvakken
17.08	1,23	are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten

subtotaal

18.			PLANTVAK 18 Ca. 50 % van oppervlakte aanbrengen van een gemengdere vaste planten beplanting.
18.01	186	m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting
18.06	9,30	m ³	XXXXXX aanbr veencompost 5 m³/are hgm
18.07	1,86	are	Woelfrezen plantvakken
18.08	1,86	are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten

subtotaal

19.		PLANTVAK 19
19.01	50,30 m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting Het opnemen, opladen en in depot zetten van de aanwezige Prunus laur. [REDACTED]
19.02	58 m ³	Ontgraven plantvak
19.03	2,90 are	Spitten plantvak
19.04	58 m ³	Leveren en aanbrengen [REDACTED] substraatmengsel 20 cm
19.05	14,50 m ³	[REDACTED] aanbr veencompost 5 m³/are hgm
19.06	2,90 are	Woelfrezen plantvakken
19.07	2,90 are	Leveren en aanbrengen G2C vaste planten
<hr/> subtotaal		

20.		PLANTVAK 20
20.01	1,60 are	Leveren en aanbrengen vaste planten Inboet van de aanwezige vaste planten met de vrijgekomen planten uit de vak: 14 en 15.
<hr/> subtotaal		

21.		PLANTVAK 21
21.01	0,05 are	Weghalen van Pennisetum Betreft het weghalen en opslaan van de aanwezige Pennisetum alopecuriodes 'Hameln'
21.02	0,05 are	Aanbrengen van Sesleria autumnalis Betreft het aanbrengen van 28 st. Sesleria autumnalis uit vak 53
<hr/> subtotaal		

22.		PLANTVAK 22
22.01	0,74 are	OPTIE: Spitten plantvak - laag voor laag zoeken naar kabels en leidingen, - vervolgens spitten met HGM tot een diepte van circa 60 tot 80 cm.
Deze post is optioneel toegevoegd aan deze offerte de kosten bedragen [REDACTED]		

22.02	14,90 m ³	<p>Leveren en aanbrengen [redacted] substraatmengsel 20 cm</p> <p>Ter plaatse van de plantvakken wordt een speciaal samengesteld G2C-mengsel-substraat aangebracht en verspreid. Eerste laagdikte van ong. 10 cm wordt doorgemengd met ondergrond. De tweede laagdikte van ong. 10 cm. wordt doorgemengd met veencompost. Na doormengen met veencompost kan hierin de beplanting worden aangebracht. Hoeveelheid is in vast profiel geteld, dus excl. inklink. Dit mengsel is door [redacted] samen met BVB-Landscaping ontwikkeld om de droogtegevoeligheid en humusverlies beter het hoofd te kunnen bieden.</p>
22.03	3,73 m ³	<p>[redacted] aanbr veencompost 5 m³/are hgm</p> <p>De veencompost 5 m³/are wordt op de plantvakken aangebracht en verspreid.</p>
22.04	0,74 are	<p>Woelfrezen plantvakken</p> <p>Het bewerken van de in te planten G2C-plantvakken met een een-assige woelfrees tot een bewerkingsdiepte van max. 10-15 cm. Woelfrezen na aanbrengen veencompost. Plantklaar opleveren.</p>
22.05	0,74 are	<p>Leveren en aanbrengen G2C vaste planten</p> <p>Het plantvak is reeds gewoeld en ligt er plantklaar bij. Het leveren van vaste planten conform de plantsoenlijst. De planten uitdragen en uitzetten. Planten op een plantafstand van 0,35 * 0,35 m¹ (± 8 st. per m²). De plantgaten dichten met de uitkomende grond.</p> <p>Bij keuze plantmateriaal rekening houden met kwetsbaarheid van dit vak.</p>

subtotaal



50.			GAZONS
50.01	48	m ²	Verwijderen bloembollen Afgraven van de huidige bloembollenlaag van ongeveer 10cm. Bloembollen worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf
50.02	83,86	m ²	Opnemen en opslaan bestaande beplanting Het opnemen, opladen en in depot zetten van de aanwezige Prunus laur. [REDACTED] en de aanwezige vaste planten
50.03	25,29	are	Frezen grasmat Betreft het frezen van de toplaag van de gazons.
50.04	25,29	are	Spitten gazon - laag voor laag zoeken naar kabels en leidingen, - vervolgens spitten met HGM tot een diepte van circa 60 tot 80 cm.
50.05	25,29	are	Leveren en aanbrengen bemesting Leveren en aanbrengen 35 m ³ Terraplus Wormenhumus, Leveren en aanbrengen korrelkalk 15 kg/are, Leveren en aanbrengen Terrafertiel 7 kg/are, Leveren en aanbrengen Biovin 20 kg/are.
50.06	25,29	are	Egaliseren gazon Betreft het egaliseren van het gazon na het spitten
50.07	128	m ²	Leveren en aanbrengen bloembollen Leveren en aanbrengen van het bloembollen mengsel Tynaarlo. Op de aangegeven plaatsen in het beplantingsplan. Na het aanplanten van de bloembollen wordt het gazon doorgezaaid.
50.08	2.529	m ²	Inzaaien gazon Zaadmengsel: [REDACTED] Hoeveelheid: 30 g/m ² . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken in de grond.

subtotaal

80

VERREKENING

80.01 1 keer **Verrekening plantgarantie offerte 2021**
Betreft de verrekening van de plantgarantie van het
projectnummer [REDACTED] 21-0778-GVEN Naamproject:
Groenplan Keulsepoort Datum:22-10-2021
Offertenummer: 21.9812/BJ

80.02 1 keer **Afronding**
Betreft de verrekening van de plantgarantie van het
projectnummer [REDACTED] 21-0778-GVEN Naamproject:
Groenplan Keulsepoort Datum:22-10-2021
Offertenummer: 21.9812/BJ

subtotaal



Totaal excl. B.T.W.:		€ 164.284,87
21 % B.T.W. over	€ 126.698,22	€ 26.606,63
9 % B.T.W. over	€ 37.586,65	€ 3.382,80
		+ -----
De totale aanneemsom incl. B.T.W. bedraagt		€ 194.274,30

Uitgangspunten voor het opstellen van deze offerte zijn de volgende contractvoorwaarden:

- ✓ met het ondertekenen van deze offerte, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met bijgevoegde business-to-businessvoorwaarden voor leden [REDACTED]
- ✓ In de privacy policy op onze website informeren wij over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. [REDACTED]
- ✓ onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering: verwijderen van obstakels in of boven de grond, welke door de opdrachtgever niet zijn vermeld/genoemd voor het opstellen van deze prijsaanbieding en als zodanig niet zijn geïnventariseerd, zullen op basis van nacalculatie worden verrekend, conform de daarvoor geldende milieu-eisen.
Hierbij kan men denken aan bijv. boomstobben, olietanks, puin, wortels, kabels, leidingen, etc.
Een en ander geschiedt in overleg tussen opdrachtgever en de uitvoerder van [REDACTED]
- ✓ kabels en leidingen in het terrein dienen zowel mondeling als schriftelijk worden aangegeven cq. overlegd (exacte locatie en diepte). Indien schade, door werkzaamheden van [REDACTED] ontstaat aan kabels en leidingen die *niet* tijdig en juist zijn aangegeven, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de opdrachtgever.
- ✓ opdrachtgever zorgt voor alle benodigde relevante en vigerende vergunningen.
- ✓ afvoeren van de grond naar de stort, na overleggen van een zgn. "*schone-grond-verklaring*"; of naar een plek (op uw aanwijzing) waar deze vrij gestort kan worden.
Indien deze zgn. "*schone-grond-verklaring*" niet overlegd kan worden zullen alle bijkomende kosten etc. worden verrekend op basis van nacalculatie, e.e.a. in overleg met de opdrachtgever.
- ✓ facturering in termijnen afhankelijk van vordering werkzaamheden, betalingstermijn 14 dagen.
- ✓ inboetgarantie (van toepassing indien onderhoudscontract bij [REDACTED] ingaande vanaf opleveringsdatum vervangen van slecht gevormd, kwijnend, dood of verloren gegaan plantmateriaal door plantmateriaal van dezelfde soort en variëteit en in de voorgeschreven kwaliteit. Duur inboetgarantie 5 jaar indien [REDACTED] het onderhoud inclusief watergeven mag uitvoeren.
- ✓ géén inboet- cq aangroeigarantie bij vraatschade, verdroging van de beplanting (alleen van toepassing op beplanting geleverd door [REDACTED] of bij ander van buitenkomend onheil.
- ✓ voor meer informatie over tuinonderhoud kunt u eens onze website bezoeken:
[REDACTED]
- ✓ verrekening minder-/ meerwerk volgens eenheidsprijzen besteksposten.
- ✓ afhankelijk van aard, omvang en tijdsdruk wordt voor meerwerk een aparte offerte gemaakt. Als het niet mogelijk is om deze offerte tijdig te maken wordt meerwerk afgerekend op basis van eenheidsprijzen of op basis van nacalculatie volgens onderstaande tarieven (excl. B.T.W., excl. machines, auto's, materialen en stortkosten) in 2023:

hovenier groen	€	[REDACTED]	per uur,
autokosten	€	[REDACTED]	per uur (aanvoer, verblijf en afvoer).
- ✓ meerwerk wordt in rekening gebracht wanneer ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat [REDACTED] invasieve exoten (lees: lastig te bestrijden onkruid) moet bestrijden. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd. Op basis van nacalculatie worden deze werkzaamheden door de aannemer in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
- ✓ geldigheidsduur is 1 maand na dagtekening van deze offerte, eventuele geldigheidsclausules van aanvragende partij worden nadrukkelijk van de hand gewezen.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed list of items that should be tracked, such as inventory levels, supplier payments, and customer orders. It also outlines the procedures for reconciling accounts and identifying discrepancies. The second part of the document focuses on the analysis of the recorded data. It describes various methods for interpreting the information, such as comparing current performance with historical trends and industry benchmarks. The document also discusses the implications of the data for decision-making, highlighting the need for timely and accurate reporting. Finally, the document concludes with a summary of the key findings and recommendations for future actions. It stresses the importance of continuous monitoring and adjustment to ensure the organization remains competitive and financially sound.

